

ДОГОВОР № 91082

г. Улан-Удэ

« 09 » января 2017 г.

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия «Государственный архив Республики Бурятия», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Жалсановой Бутит Цыдыпмункуевны, действующего на основании Устава, и Общество с ограниченной ответственностью «Индекс», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Халудорова Эрдыни Леонидовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом о результатах закупки № U4155162-7481709-3 от 30.12.2016г., заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту здания Государственного автономного учреждения культуры Республики Бурятия «Государственный архив Республики Бурятия» по ул. Ключевская, 31 (далее – работы), по заданию Заказчика с использованием своих материалов, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результат и оплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Объем работ, оказываемых Подрядчиком, требования к выполняемым работам, требования к результатам работ определены в Техническом задании, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).

2. Цена договора, порядок и срок оплаты

2.1. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет 1876080 (один миллион восемьсот семьдесят шесть тысяч восемьдесят) рублей 00 коп., НДС не облагается.

(Примечание: Если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС в соответствии с налоговым законодательством, то слова «в том числе НДС» заменяются словами «НДС не облагается».

2.2. Все расходы Подрядчика, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также затраты, связанные с выполнением обязательств по договору включены Подрядчиком в цену договора.

2.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

2.4. Финансирование настоящего договора осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

2.5. Оплата по договору производится Заказчиком в течении 30 банковских дней после получения Заказчиком полностью всего объема выполняемых по настоящему договору работ и подписания сторонами Акта приемки выполненных работ (ее результатов), счета на оплату, счет-фактуры, при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ.

2.6. Заказчик вправе приостановить проведение окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если при приемке результата работ обнаружены недостатки (дефекты) в работах (в том числе ненадлежащее оформлены (не оформлены) документы, предусмотренные договором, о чем сделана соответствующая запись в Акте о приемке выполненных работ. В указанных случаях окончательный расчет производится после устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) либо после привлечения Заказчиком третьих лиц для устранения недостатков, дефектов с возмещением расходов на их устранение за счет Подрядчика, если Подрядчиком недостатки (дефекты) не устранены в установленный для этого разумный срок.

3. Место и срок выполнения работ

3.1. Место выполнения работ: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 31.

3.2. Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 15.02.2017 г.

4. Права и обязанности сторон**4.1. Подрядчик обязан:**

1) Выполнить работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего договора в объеме, предусмотренном в приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2) Сдать выполненные работы Заказчику в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего договора.

3) Обеспечить выполнение при проведении работ мероприятий по охране труда и технике безопасности.

4) Ежедневно обеспечить уборку мусора прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности.

5) Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

6) Известить Заказчика о скрытых работах за 48 часов до начала приемки соответствующих работ. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования.

7) Нести ответственность за случайное уничтожение выполненных работ, до даты подписания Акта приемки выполненных работ (ее результатов).

8) Устранять недостатки работ в течение 1 (одного) дня со дня получения мотивированного отказа о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков несет Подрядчик.

9) Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора, а также к установленному договором сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполненных работ, предусмотренные договором, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку выполненных работ.

10) Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ материалами, соответствующими требованиям договора, и приложениям к договору, являющимися его неотъемлемой частью. Нарушение Подрядчиком данного обязательства является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

4.2. Подрядчик вправе:

1) Требовать оплаты выполненной работы в соответствии с условиями настоящего договора

2) Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.3. Заказчик обязан:

1) Осуществить приемку выполненных работ (ее результатов), а также отдельных этапов выполненных работ, предусмотренных договором, включая проведение экспертизы выполненных работ, а также отдельных этапов исполнения договора;

2) Осуществить оплату выполненных работ (ее результатов);

3) Взаимодействовать с Подрядчиком при изменении, расторжении договора, применять меры ответственности и совершать иные действия в случае нарушения Подрядчиком условий договора.

4) Осуществлять контроль за выполнением работ в соответствии условиями настоящего договора и требованиями нормативных документов.

5) Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.

4.4. Заказчик вправе:

1) Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе, если отступления в работе от условий договора или иные недостатки результата работы в установленный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, и потребовать возмещения причиненных убытков.

2) Провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора

5. Порядок приемки выполненных работ

5.1 По факту выполнения работ, Заказчиком осуществляется приемка выполненных работ. Выполненные работы проверяются на соответствие условиям контракта. По факту приемки выполняемых работ комиссией составляется и подписывается акт сдачи-приёмки выполненных работ (форма КС-2). Срок приемки работ не более пяти дней с момента выполнения работ.

5.2. При выявлении в окончательном результате работ существенных отступлений от требований, предусмотренных настоящим контрактом, составляется двухсторонний акт выявленных нарушений, в котором указываются нарушения, а также сроки, в которые эти нарушения должны быть устранены. Устранение выявленных нарушений производится Подрядчиком бесплатно.

5.3. При отказе от подписания акта какой-либо из Сторон об этом делается отметка в акте, основания для отказа излагаются отказавшимся от подписи лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.

6. Гарантии качества работ

6.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения работ в соответствии с техническим заданием, действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока;

6.2. Гарантийный срок выполненных по настоящему договору работ составляет 36 месяцев со дня подписания сторонами акта приёма выполненных работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1% от общей стоимости поставляемого товара.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.4. Если просрочка выполнения работы превысит 1 (один) месяц, то Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, в соответствии с законодательством Российской Федерации

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Договору, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны незамедлительно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.

8.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие.

8.4. Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

8.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Договору, период их выполнения может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

9. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. Сторона, к которой адресована претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 календарных дней с даты ее получения.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они передаются на разрешение Арбитражного суда Республики Бурятия.

10. Срок действия договора, порядок расторжения договора

10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

10.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

11. Прочие условия

11.1. При исполнении договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.2. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

11.3. При исполнении договора (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с Законом о договорной системе) по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

11.4. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день его получения лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом.

11.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Заказчик

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия
«Государственный архив Республики Бурятия»
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Сухэ-Батора, 9а
ОГРН 1080326000150
ИНН 0326473404 КПП 032601001
л/с 31026Э43680
р/с 40601810000001000001
Отделение – НБ Республика Бурятия
БИК 048142001
ОКВЭД 92.51
ОКТМО 81701000

Директор

/Б.Ц. Жалсанова/

Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью
«Индекс»
Юридический адрес:
670010, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Ермаковского, 32
ИНН/КПП 0326497878/032601001
Банковские реквизиты: Сибирский филиал
ПАО «Промсвязьбанк», г. Новосибирск
к/с 30101810500000000816
р/с 40702810534000323201
БИК 045004816

Генеральный директор:

/Э.Л. Халудоров/

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту здания Государственного автономного учреждения культуры Республики Бурятия «Государственный архив Республики Бурятия»

По техническим вопросам обращаться по телефону 8 (3012) 21-21-80, контактное лицо директор – Жалсанова Бутит Цыдыпмункуевна, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 9а.

1. **Наименование выполняемых работ:** Выполнение работ по капитальному ремонту здания Государственного автономного учреждения культуры Республики Бурятия «Государственный архив Республики Бурятия».

2. **Место выполняемых работ:** Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 31.

3. **Сроки выполнения работ:** до 15 февраля 2017 года.

4. **Перечень работ:**

4.1. Ремонтно-строительные работы

- Разборка перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон
- Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке
- Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке
- Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
- Разборка оснований покрытия полов: простильных полов
- Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков
- Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия КОЗЫРЕК
- Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м² двухстворчатых
- Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м (100 п.м)
- Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею
- Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
- Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: поливинилацетатная
- Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
- Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
- Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м² 800*2050-3шт
- Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
- Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов
- Устройство плинтусов: из плиток керамических
- Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен и потолков
- Облицовка стен на клею из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону
- Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
- Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску
- Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску
- Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
- Монтаж покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками

4.2. Сантехнические работы

- Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: 80 мм
- Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром 25 мм
- Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм
- Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм
- Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
- Установка радиаторов: биметаллических
- Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
- Установка кранов воздушных
- Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм
- Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
- Смена унитазов типа «Компакт»
- Смена умывальников
- Смена смесителей: без душевой сетки

4.3. Электромонтажные работы

- Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
- Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А.
- Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
- Провод в коробах, сечением: до 6 мм²
- Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке
- Выключатель: двухклавишный неутропленного типа при открытой проводке
- Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке
- Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4
- Коробка кабельная соединительная или разветвительная

5. Общие требования к выполнению работ:

При выполнении Работ Подрядчик несет полную имущественную ответственность за порчу имущества ГАУК РБ "ГАРБ". В случае порчи имущества Подрядчик возмещает Заказчику стоимость испорченного имущества по рыночной стоимости и восстанавливает за свой счет нарушенную отделку помещений.

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций (инструктаж перед началом Работ, контроль выполнения работниками требований по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, наличие свидетельства на право производства ответственных Работ и др.) обеспечивает Подрядчик.

Подрядчику необходимо строго соблюдать технику безопасности при выполнении всех ремонтных Работ во избежание производственных травм и несчастных случаев. В случае возникновения производственных травм и несчастных случаев ответственность несет Подрядчик.

Контроль за ходом выполнения Работ будет осуществляться Заказчиком ежедневно.

Заказчик назначает своего представителя, который будет проводить с Подрядчиком рабочие совещания по согласованию возникающих вопросов при производстве Работ.

Организационно-технологическая схема производства Работ, методы производства Работ, их эффективность и надежность определяются Подрядчиком по согласованию с Заказчиком.

Все используемые при производстве Работ материалы должны быть новыми, не снятыми с производства, не бывшими в употреблении, не бывшими на хранении с нарушениями правил хранения, не транспортировавшимися с нарушениями правил транспортировки.

Подрядчик обязан обеспечить содержание и ежедневную уборку мест выполнения Работ и прилегающей непосредственно к ним территории.

Расходы за материалы, используемые при Работах, использование машин и механизмов несет Подрядчик.

При производстве Работ необходимо постоянное присутствие на Объекте ответственного уполномоченного сотрудника Подрядчика.

Работы должны быть выполнены в полном объеме, в установленные сроки и в полном соответствии с настоящим техническим заданием.

Работы считаются принятыми с даты подписания сторонами и утверждения Заказчиком (либо иным уполномоченным лицом Заказчика) Акта приемки выполненных Работ.

6. Требования к качеству работ, к безопасности выполнения работ:

Организация и выполнение Работ должны осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда; правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности; государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России.

При выполнении Работ строго соблюдать требования Федеральных законов от 30 декабря 2009 г. № 384 - ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и от 22 июля 2008 г. № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Подрядчиком в ходе выполнения Работ должны применяться безопасные и эффективные методы Работ и оборудование.

Технология и методы производства Работ должны осуществляться в полном соответствии с настоящим Техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.

Вся полнота ответственности при выполнении Работ на Объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

Подрядчик обязуется нести ответственность за ненадлежащее качество выполнения Работ, использование некачественных материалов, допущенные отступления от нормативных требований.

Подрядчик обязуется нести ответственность за действия привлекаемых субподрядчиков, в том числе за качество выполненной Работы, и сроки ее выполнения, как за свои собственные.

7. Требования к конкретным показателям используемого товара

№ п/п	Наименование	Требования к конкретным показателям используемого товара
1	Битум	Строительные нефтяные битумы получают окислением остаточных продуктов прямой перегонки нефти и их смесей с асфальтами и экстрактами масляного производства. Допускается получать строительные нефтяные битумы компаундированием окисленных и неокисленных вышеуказанных продуктов. Изменение массы после прогрева, %; не более 0,5. Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм, не более 60. Температура размягчения по кольцу и шару, °C, не более 105. Растворимость, %, не менее 99,5. Температура вспышки, °C, не ниже 240. Марка БН 90/10 или БН 70/30. Строительные нефтяные битумы являются горючим веществом с температурой вспышки 220-300°C. Минимальная температура самовоспламенения 368°C. Гарантийный срок не менее 1 года.

2	Винты	Класс точности А или Б. Номинальный диаметр резьбы, мм, не более 2,5. Шаг резьбы крупный или мелкий, составляет, мм, не регламентируется/не более 0,45. Исполнение 1 или 2. Диаметр крестообразного шлица, мм, не регламентируется/не более 2,6. Диаметр головки, мм, не более 4,5. Высота головки, мм, не более 1,7. Длина винта не более 25 мм. Теоретическая масса 1000 шт. стальных винтов не более 1,0 кг.
3	Кислород	Требования к физико-химическим показателям: Объемная доля кислорода, не менее 99,7 % Объемная доля водяного пара, не более 0,007% Объемная доля водорода, не более 0,3%.
4	Олифа	Цвет по йодометрической шкале, мг I ₂ /100 см ³ , не темнее 800. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4мм при температуре 20оС, с, не более 60; Кислотное число, мг КОН/г, не более 10; Массовая доля пленкообразующего вещества, %, не менее 71±1; Отстой по объему, %, не более 1; Твердость пленки по маятниковому прибору, условные единицы, не менее 0,1; Время высыхания олифы до степени 3, ч, не более 24.
5	Поковки из квадратных заготовок	Поковки из квадратных заготовок. Изделие, изготовленное горячей объемной штамповкой в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 8479-70*. Группа или 1 или 2 или 3 или 4 или 5. Размеры поковок устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 7505-89. Масса поковки: 0,5 – 50 кг. Класс точности: Т1 или Т2 или Т3 или Т4. Группа стали: М1 или М2 или М3. Степень сложности: С1 или С2 или С3 или С4. Исходный индекс: от 1 до 23.
6	Швеллеры	Высота швеллера - не более 410 мм, Ширина полки - не более 118 мм. Толщина стенки - не более 9,0 мм. Толщина полки - не более 13,8мм. Радиус внутреннего закругления - не более 17,0 мм. Радиус закругления полки - не более 7,0 мм. Площадь поперечного сечения - не более 61,80 см ² . Масса 1 м - не более 48,4 кг.
7	Портландцемент	Предел прочности, МПа (кгс/см ²) при изгибе в возрасте 28 сут.: не более 5,4 (55). Предел прочности, МПа (кгс/см ²) при сжатии в возрасте 28 сут.: не более 39,2 (400). Массовая доля ангидрида серной кислоты (SO ₃) % по массе: не менее 1,0 не более 3,5. Общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400
8	Шурупы	Исполнение 1 или 3. Диаметр крестообразного шлица, мм, не нормируется/ не более 8,2. Глубина крестообразного шлица, мм, не нормируется/ не более 4,6. Внутренний диаметр резьбы, мм, не более, 2,8-4,6. Шаг резьбы, мм, не более 3,5. Диаметр головки, мм, не более 16. С полукруглой головкой: 4x40 мм, 5x70 мм, 8x100 мм. Теоретическая масса 1000 шт. стальных шурупов, кг, не более 33,73.
9	Электроды	Механические свойства при нормальной температуре металла шва или наплавленного металла: временное сопротивление разрыву кгс/мм ² , не менее 42. Относительное удлинение d ₅ , % не менее 16; Ударная вязкость кгс*м/с м ² , не менее 8. Максимальный линейный размер поры или шлакового включения, мм, не более 1,5. Диаметр: 4 мм Э42, диаметром: 4 мм Э46, диаметром: 5 мм Э42А.

10	Шпатлевка	Температура воздуха, основания, материалов при применении +5 °С до +30 °С. Расход смеси при слое 1 мм, кг/м ² 0,9. Жизнеспособность раствора, мин 60. Максимальный размер фракции, мм 0,4. Срок хранения 6 месяцев. Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, грязи, масел, краски, остатков меловых и известковых растворов. Очистку поверхности производят с помощью механических наждачных кругов, скребков, щёток, наждачной бумаги закрепленной в терку. Мелкие трещины до нанесения шпатлевки расчищают и прорезают на глубину до 2 мм металлическим шпателем или острым ножом. Образовавшуюся при этом пыль удаляют волосистой кистью или пылесосом только после этого грунтуют поверхность. Перед проведением шпатлевочных работ, неравномерно впитывающие и сильно впитывающие поверхности необходимо обработать грунтовкой. Рекомендованная толщина наносимого слоя, мм 1-10. Адгезия, не менее, МПа 0,5. Пропорции замеса, л/кг 0,45-0,55
11	Гвозди строительные	Диаметр стержня, мм, 1,2-1,6. Длина, мм: 16-50; Толщина головки, мм: 0,72-0,96. Теоретическая масса 1000 шт., кг, 0,147-0,791. Диаметр головки, мм: 2,4-3,2.
12	Сталь листовая оцинкованная	Сталь листовая оцинкованная. Удельный вес 7,85 кг/м ³ . Шириной от 710 мм до 1800 мм. Класс толщина (толщина покрытия) П/1/2 (10-60 мкм). По назначению сталь группы ХП или ХШ или ПК или ОН. Вытяжка категории Н или Г или ВГ или отсутствует. Временное сопротивление разрыву не более 490 Мпа. Глубина сферической лунки более 7 мм. Оцинкованная сталь будет/не будет выдерживать испытания на изгиб на 180° без оправки до соприкосновения сторон. В зависимости от равномерности толщины цинкового покрытия оцинкованная листовая сталь с нормальной разнотолщинностью - НР или с уменьшенной разнотолщинностью - УР. Толщина листа: 0,7 мм
13	Краска	Внешний вид краски однородная матовая белая пленка Массовая доля нелетучих веществ 53-59 % Вязкость при температуре 20 С от 30 с Укрывистость высушенной пленки не более 120 г/м ² Стойкость краски к воздействию воды при температуре (20±2) °С, ч, не менее 12 Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более: 1 рН краски 6,8 – 8,2
14	Пена монтажная	Температура нанесения (окружающей среды) - от +5°С до +30°С. Баллон следует выдержать при комнатной температуре не менее 12 часов. Рекомендуемая температура баллона: +5 ... +30 °С. Рекомендуется использовать в течение 12 месяцев. Хранить при температурах не выше +25°С и не ниже +5°С (до - 20°С на короткий промежуток времени). Плотность не более 35 кг/м ³ . Время отверждения при стандартных микроклиматических условиях 10-18 мин. Прочность при растяжении 5 Н/см ² . Прочность при сжатии (10%) 5 Н/см ² . Термостойкость затвердевшей пены, от 55 до 90 °С
15	Плитки керамические гладкие.	Наличие глазурирования должны быть глазурированные. Назначение должны быть предназначены для внутренней облицовки стен. Сорт должен быть I или II. Наколы на одной плитке: присутствуют невидимые с расстояния 1 метр/присутствуют невидимые с расстояния 2 метра/отсутствуют. Номинальные размеры плиток длина должна составлять от 100 до 200 мм. Щербини, зазубрины на ребрах со стороны лицевой поверхности на одной плитке отсутствует/ присутствует шириной не более 1 мм общей длиной не более 10 мм. Номинальные размеры плиток толщина должна составлять > 4 но < 9 мм. Тип 1; 2; 3, 16; 17; 18. Предельные отклонения от номинальных размеров плиток по ширине в одной партии не должны превышать в плюсовую сторону 0,750 мм и в минусовую сторону 0,750 мм. Различие в толщине одной плитки (разнотолщинность) не должно составлять > 0,5 мм. Разброс показателей по толщине плиток одной партии не должен превышать 1,0 мм.

Глазурь должна быть блестящей или матовой, прозрачной или заглашенной.
Форма: плитки должны быть квадратные и прямоугольные. Кривизна лицевой поверхности должна составлять < 1,2 мм. Косоугольность должна быть менее 1,0 мм. Разница между наибольшим и наименьшим размерами плиток одной партии по длине и ширине должна быть < 1,6 мм. Предельные отклонения от номинальных размеров плиток по длине в одной партии не должны превышать в плюсовую сторону 0,750 мм и в минусовую сторону 0,750 мм. Предельные отклонения от номинальных размеров плиток по толщине одной партии не должны превышать в минусовую сторону 10 мм; в плюсовую сторону 10 мм. Боковые грани плиток должны быть без завала граней. Номинальные размеры плиток ширина должна составлять от 100 до 200 мм. Твердость глазури по Моосу должна составлять более 4. Общее число допустимых дефектов на одной плитке должно составлять менее 4 шт.

8. **Гарантийный срок эксплуатации:** 36 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ (ее результатов).
9. **Форма представления результатов работ:** Представление унифицированных форм отчетности по формам КС-2, КС-3 и исполнительной документации по окончании выполнения работ.

Заказчик

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия
«Государственный архив Республики Бурятия»

Директор

/Б.Ц. Жалсанова/



Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью «Индекс»

Генеральный директор:

/Э.Л. Халудоров/

