Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

"____" _____ 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

"____" _____ 2017 г.

Государственное автономное учреждение культуры Республики Бурятия "Государственный архив Республики Бурятия"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт здания

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 1876,080 тыс. руб.

строительных работ 1564,535 тыс. руб.

монтажных работ 200,217 тыс. руб.

Средства на оплату труда 21,178 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 2249,32 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонтно-строительные работы												
Демонтажные работы												
1	**ФЕР10-05-001-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон *НР (357 руб.): 118%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП (173 руб.): 63%*0.85 * 0,9 от ФОТ*	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,5	642,33	622,2	20,13		321	311	10	
2	**ФЕРр56-1-2** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке *НР (187 руб.): 82%*0,94 от ФОТ* *СП (135 руб.): 62%*0,9 от ФОТ*	100 коробок	0,08	3276,03	2982,41	293,62	38,84	262	239	23	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	**ФЕРр56-9-2** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке *НР (365 руб.): 82%*0,94 от ФОТ* *СП (264 руб.): 62%*0,9 от ФОТ*	100 коробок	0.13	3975.22	3605.79	369.43	39.94	517	469	48	5
4	**ФЕРр57-2-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина *НР (78 руб.): 80%*0,94 от ФОТ* *СП (64 руб.): 68%*0,9 от ФОТ*	100 м2 покрытия	1.15	92.9	88.84	4.06	1.76	107	102	5	2
5	**ФЕРр57-1-3** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка оснований покрытия полов: простильных полов *НР (117 руб.): 80%*0,94 от ФОТ* *СП (95 руб.): 68%*0,9 от ФОТ*	100 м2 основания	1.15	136.03	136.03			156	156		
6	**ФЕРр57-1-2** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков *НР (52 руб.): 80%*0,94 от ФОТ* *СП (42 руб.): 68%*0,9 от ФОТ*	100 м2 основания	1.15	59.83	59.83			69	69		
7	**ФЕР46-04-007-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия КОЗЫРЕК *НР (28 руб.): 110%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП (16 руб.): 70%*0.85 * 0,9 от ФОТ*	100 м2	0.06	610.82	417.44	193.38	82.89	37	25	12	5
8	**ФССЦпг-01-01-01-041** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную *НР 0%*0,94 от ФОТ* *СП 0%*0,9 от ФОТ*	1 т груза	10.15	42.98		42.98		436		436	
9	**ФССЦпг-03-21-01-015** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза *НР 0%*0,94 от ФОТ* *СП 0%*0,9 от ФОТ*	1 т груза	10.15	13.38		13.38		136		136	
	Строительные работы											
10	**ФЕР10-01-034-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых *НР (196 руб.): 118%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП (94 руб.): 63%*0.85 * 0,9 от ФОТ*	100 м2 проемов	0.10275	304273.43	1639.19	487.95	23.76	31264	168	50	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	**ФССЦ-203-0991** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	-10.28	2910.02				-29915			
12	**Прайс-лист**	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом	м2	10.28	614.84				6321			
13	**ФЕР10-01-035-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м *НР (30 руб.): 118%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП (14 руб.): 63%*0.85 * 0,9 от ФОТ*	100 п.м	0.14	6487.61	182.37	28.34	0.95	908	26	4	
14	**ФССЦ-101-2911** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм	м	14	314.01				4396			
15	**ФЕР15-01-050-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее *НР (234 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП (111 руб.): 55%*0.85 * 0,9 от ФОТ*	100 м2 облицовки	0.15	11481.71	1528.19	46.33	1.08	1722	229	7	
16	**ФЕРр61-20-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов *НР (167 руб.): 79%*0,94 от ФОТ* *СП (101 руб.): 50%*0,9 от ФОТ*	100 м2 отремонтированной поверхности	0.075	5286.31	3004.39	2.31		396	225		
17	**ФЕР15-04-016-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности: поливинилацетатная *НР (12 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП (5 руб.): 55%*0.85 * 0,9 от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.075	1218.74	147.71	452.02		91	11	34	
18	**ФЕР12-01-010-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали *НР (37 руб.): 120%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП (18 руб.): 65%*0.85 * 0,9 от ФОТ*	100 м2 покрытия	0.0325	9875.72	961.76	23.38	2.7	321	31	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	**ФССЦ-101-1875** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0.0254	11200				-284			
20	**ФССЦ-101-2411** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	13	26.41				343			
21	**ФЕР09-04-012-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы *НР (442 руб.): 90%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП (378 руб.): 85%*0.85 * 0,9 от ФОТ*	1 м2 проема	21.2175	68.6	23.81	19.07		1456	505	405	
22	**ФССЦ-203-8146** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Блок дверной стальной однопольный	м2	18.45	1799.14				33194			
23	**ФССЦ-203-8147** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Блок дверной стальной двупольный	м2	2.7675	1465.11				4055			
24	**ФЕР10-01-039-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 800*2050-3шт *НР (64 руб.): 118%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП (31 руб.): 63%*0.85 * 0,9 от ФОТ*	100 м2 проемов	0.0492	25573.82	957.29	1250.29	153.23	1258	47	62	8
25	**ФССЦ-101-0889** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	компл.	3	94.68				284			
26	**ФЕР11-01-011-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм *НР (458 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП (252 руб.): 75%*0.85 * 0,9 от ФОТ*	100 м2 стяжки	1.15	1485.02	313.71	44.24	17.15	1708	361	51	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	**ФЕР11-01-027-06** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов *НР (633 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП (349 руб.): 75%*0.85 * 0,9 от ФОТ*	100 м2 покрытия	0.48	9053.81	1046.88	148.03	50.34	4346	503	71	24
28	**ФЕР11-01-039-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Устройство плинтусов: из плиток керамических *НР (272 руб.): 123%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП (150 руб.): 75%*0.85 * 0,9 от ФОТ*	100 м плинтуса	1.01	2722.4	224.44	5.23		2750	227	5	
29	**ФЕР15-02-019-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен *НР (2525 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП (1196 руб.): 55%*0.85 * 0,9 от ФОТ*	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4.97	2932.18	476.35	29.29	19.35	14573	2367	146	96
30	**ФССЦ-101-3451** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0.0497	11594.98				576			
31	**ФЕР15-02-019-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков *НР (1649 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП (781 руб.): 55%*0.85 * 0,9 от ФОТ*	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2.52	3479.46	615.86	34.29	22.54	8768	1552	86	57
32	**ФССЦ-101-3451** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0.03024	11594.98				351			
33	**ФЕР15-01-020-11** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону *НР (283 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП (134 руб.): 55%*0.85 * 0,9 от ФОТ*	100 м2 поверхности облицовки	0.166	13736.78	1649.92	31.75	17.52	2280	274	5	3
34	**ФЕР15-04-027-05** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску *НР (561 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП (265 руб.): 55%*0.85 * 0,9 от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	4.81	519.49	114.02	2.93	0.14	2499	548	14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	**ФЕР15-04-027-06** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску *НР (403 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП (191 руб.): 55%*0.85 * 0,9 от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.52	571.95	156.92	3.8	0.14	1441	395	10	
36	**ФЕР15-04-005-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску *НР (670 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП (317 руб.): 55%*0.85 * 0,9 от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	4.81	991.81	136.16	7.29	0.14	4771	655	35	1
37	**ФЕР15-04-005-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску *НР (391 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП (185 руб.): 55%*0.85 * 0,9 от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	2.52	1090.21	151.95	8.16	0.14	2747	383	21	
38	**ФЕР09-03-022-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Монтаж покрытий из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками *НР (91 руб.): 90%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП (77 руб.): 85%*0.85 * 0,9 от ФОТ*	100 м2	0.078	3297.01	1062.29	2200.66	241.79	257	83	172	19
39	**ФССЦ-101-4506** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Поликарбонат сотовый толщиной 10 мм	м2	7.8	128.21				1000			
	Раздел 2. Сантехнические работы											
	Отопление											
40	**ФЕРр65-15-4** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: 80 мм *НР (1637 руб.): 103%*0,94 от ФОТ* *СП (913 руб.): 60%*0,9 от ФОТ*	100 м трубопровода	1.46	8948.1	1151.8	277	6.08	13064	1682	404	9
41	**ФЕРр65-14-3** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром 25 мм *НР (186 руб.): 74%*0,94 от ФОТ* *СП (121 руб.): 50%*0,9 от ФОТ*	100 м трубопровода	0.72	391.01	371.91	6.54		282	268	5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	**ФЕР16-04-002-02** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм *НР (1439 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП (844 руб.): 83%*0.85 * 0,9 от ФОТ*	100 м трубопровода	0.72	2726.97	1484.43	839.67	110.7	1963	1069	605	80
43	**ФССЦ-507-3367** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Труба из полипропилена: PN 25/25	м	66.89	34.94				2337			
44	**ФССЦ-507-5020** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром: 25x3/4"	10 шт.	6.3	87.5				551			
45	**ФССЦ-507-5032** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром: 25x3/4"	10 шт.	9.2	117				1076			
46	**ФЕР16-04-002-01** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм *НР (312 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП (183 руб.): 83%*0.85 * 0,9 от ФОТ*	100 м трубопровода	0.12	3319	1887.18	1362.19	181.17	398	226	163	22
47	**ФССЦ-507-3366** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Труба из полипропилена: PN 25/20	м	10.79	23.19				250			
48	**ФЕРр65-19-1** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг *НР (150 руб.): 74%*0,94 от ФОТ* *СП (97 руб.): 50%*0,9 от ФОТ*	100 шт.	0.24	935.72	865.7	70.02	30.24	225	208	17	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	**ФЕР18-03-001-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка радиаторов: биметаллических *НР (209 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП (123 руб.): 83%*0.85 * 0,9 от ФОТ*	100 кВт радиаторов и конвекторов	0.27648	2025.7	588.43	232.69	17.28	560	163	64	5
50	**ФССЦ-301-1010** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-A 500», количество секций 1, мощность 165 Вт	шт.	144	136.7				19685			
51	**ФЕР16-05-001-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм *НР (797 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП (467 руб.): 83%*0.85 * 0,9 от ФОТ*	1 шт.	48	18.49	13.33	3.71		888	640	178	
52	**ФССЦ-302-1484** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Кран шаровой В-В размером: 3/4"	шт.	53	79.1				4192			
53	**ФЕР18-07-001-05** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Установка кранов воздушных *НР (38 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП (22 руб.): 83%*0.85 * 0,9 от ФОТ*	1 компл.	24	27.16	1.23			652	30		
54	**Прайс лист сантехМЕТ"**	Кран шаровый LD стальной ДУ 80,мм (2261,05/8,27/1,18)	шт	2	231.7				463			
55	**ФЕР16-07-003-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм *НР (1322 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП (775 руб.): 83%*0.85 * 0,9 от ФОТ*	1 врезка	24	51.29	44.24	4.94		1231	1062	119	
56	**ФЕР16-07-005-02** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм *НР (106 руб.): 128%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП (62 руб.): 83%*0.85 * 0,9 от ФОТ*	100 м трубопровода	1.46	113.94	58.32	44.51		166	85	65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Канализация											
57	**ФЕРр65-6-12** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Смена: унитазов типа «Компакт» *НР (36 руб.): 103%*0,94 от ФОТ* *СП (20 руб.): 60%*0,9 от ФОТ*	100 приборов	0.01	4614.18	3743.19	88.82	10.13	46	37	1	
58	**ФССЦ-301-0909** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНВЦ воронкообразные с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой	компл.	1	405.49				405			
59	**ФЕРр65-6-24** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Смена: умывальников *НР (18 руб.): 103%*0,94 от ФОТ* *СП (10 руб.): 60%*0,9 от ФОТ*	100 приборов	0.01	2865.17	1922.84	82.9	9.45	29	19	1	
60	**ФССЦ-301-0875** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм	компл.	1	324.39				324			
61	**ФССЦ-301-0554** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм	шт.	1	130.53				131			
62	**ФЕРр65-5-7** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Смена смесителей: без душевой сетки *НР (17 руб.): 103%*0,94 от ФОТ* *СП (10 руб.): 60%*0,9 от ФОТ*	100 шт.	0.01	1980.74	1814	7.85		20	18		
63	**ФССЦ-301-0616** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Смесители для умывальников	компл.	1	312.35				312			
	Раздел 3. Электромонтажные работы											
64	**ФЕРм08-03-573-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм *НР (24 руб.): 95%*0,94 от ФОТ* *СП (16 руб.): 65%*0,9 от ФОТ*	1 шт.	1	68.25	23.51	41.74	3.16	68	24	42	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	**ФССЦ-503-0542** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Бокс ЩРН-9 навесной (250х250х120)	шт.	1	82.57				83			
66	**ФЕРм08-03-526-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А *НР (132 руб.): 95%*0,94 от ФОТ* *СП (87 руб.): 65%*0,9 от ФОТ*	1 шт.	10	36.08	14.84	1.13		361	148	11	
67	**ФССЦ-509-2237** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 25А, характеристика С	шт.	10	19.75				198			
68	**ФЕРм08-02-390-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм *НР (1246 руб.): 95%*0,94 от ФОТ* *СП (816 руб.): 65%*0,9 от ФОТ*	100 м	9	237.65	154.92	31.2	0.14	2139	1394	281	1
69	**ФССЦ-509-1829** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Кабель-канал (короб) "Электропласт": 16х16 мм	100 м	9	118				1062			
71	**ФССЦ-501-8190** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.459	3246.49				1490			
72	**ФССЦ-501-8191** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0.5406	4883.86				2640			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	**ФЕРм08-03-591-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке *НР (8 руб.): 95%*0,94 от ФОТ* *СП (5 руб.): 65%*0,9 от ФОТ*	100 шт.	0.03	433.08	313.47	13.78	0.41	13	9		
74	**ФССЦ-509-1441** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.	0.3	68				20			
75	**ФЕРм08-03-591-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке *НР (25 руб.): 95%*0,94 от ФОТ* *СП (16 руб.): 65%*0,9 от ФОТ*	100 шт.	0.08	465.46	348.49	13.78	0.41	37	28	1	
76	**ФССЦ-509-1443** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Выключатель двухклавишный для открытой проводки	10 шт.	0.8	72.8				58			
77	**ФЕРм08-03-591-08** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке *НР (110 руб.): 95%*0,94 от ФОТ* *СП (72 руб.): 65%*0,9 от ФОТ*	100 шт.	0.36	463.04	342.84	13.78	0.41	167	123	5	
78	**ФССЦ-503-0469** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Розетка открытой проводки двухгнездная	100 шт.	0.36	702				253			
79	**ФЕРм08-03-594-03** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 *НР (553 руб.): 95%*0,94 от ФОТ* *СП (362 руб.): 65%*0,9 от ФОТ*	100 шт.	0.46	1536.81	1341.18	66.55	4.05	707	617	31	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	**ФССЦ-509-1364** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Светильник ЛПО 09-4х36	шт.	46	155.44				7150			
81	**ФССЦ-509-4910** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие со встроенным стартером	10 шт.	18.4	171.4				3154			
82	**ФЕРм10-04-066-04** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Коробка кабельная соединительная или разветвительная *НР (354 руб.): 92%*0,94 от ФОТ* *СП (239 руб.): 65%*0,9 от ФОТ*	1 шт.	12	42.07	34.12			505	409		
83	**ФССЦ-503-0527** *Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр*	Разветвительная коробка	10 шт.	1.2	33				40			
	Раздел 4. Дополнительные работы											
	Строительные работы											
84	**ФЕР10-04-009-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253*	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм *НР (338 руб.): 118%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП (163 руб.): 63%*0.85 * 0,9 от ФОТ*	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0.127	14917.31	2315.6	165.25	8.78	1894	294	21	1
85	**ФЕР10-05-009-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253*	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом (стен и коробов) *НР (286 руб.): 118%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП (138 руб.): 63%*0.85 * 0,9 от ФОТ*	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0.41	5947.75	607.69	12.72		2439	249	5	
86	**ФЕР15-04-005-01** *Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр*	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску *НР (70 руб.): 105%*0.9 * 0,94 от ФОТ* *СП (33 руб.): 55%*0.85 * 0,9 от ФОТ*	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.51	991.81	136.16	7.29	0.14	506	69	4	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									180152	18832	3872	376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1, 10-14, 24-25, 84-85, 15, 17, 29-37, 86, 18-23, 38-39, 26-28, 42-47, 49-56))									182640	20716	4476	462
Накладные расходы									19716			
Сметная прибыль									11036			
Итоги по смете:												
Итого Строительные работы									1564535			
Итого Монтажные работы									200217			
Итого									1764752			
Справочно, в ценах 2001г.:												
Материалы									157448			
Машины и механизмы									4476			
ФОТ									21178			
Накладные расходы									19716			
Сметная прибыль									11036			
Понижающий коэффициент по итогам торгов 1 764 752 * 0,9226445									1628239			
компенсация НДС по упрощенной системе налогообложения (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*8,27									247841			
ВСЕГО по смете									**1876080**			

Составил: _____ Халударов Э.Л.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)